

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku siedziby "KYCZERA"
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica ul. Kossak 6
INWESTOR : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica ul. Kossak 6
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26-02-2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26-02-2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
18	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 200*0.10	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
19	NNRNKB 202 d.2 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 6 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
20	NNRNKB 202 d.2 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 200	m ²		
			m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
21	KNR 4-01 d.2 0701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 650	m ²		
			m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
22	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 30	m ³		
			m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNR 4-01 d.2 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 3	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
24	TZKNBK I d.2 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie poz.16+poz.21*0.03+poz.22+poz.23	m ³		
			m ³	82.500	
				RAZEM	82.500
25	KNR-W 4-01 d.2 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km (grunt kat. IV) poz.16+poz.21*0.03+poz.22+poz.23	m ³		
			m ³	82.500	
				RAZEM	82.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE I IZOLACJE ZEWNĘTRZNE			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami	m ³		
d.1	0302-02	skrzyniowymi (kat.gr.III)	m ³	35.000	
		35			
				RAZEM	35.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.1	0212-02	grub.ponad 15 cm	m ³	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do	m ³		
d.1	0310-03	1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład	m ³	95.000	
		(kat.gr.IV)			
		95			
				RAZEM	95.000
4	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III	m ³		
d.1	0501-01	z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01		m ³	6.000	
		4.5+1.5			
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na goto-	m ³		
d.1	0218-01	wym podłożu	m ³	4.500	
		Krotność = 1.05			
		4.5			
				RAZEM	4.500
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli -	t		
d.1	0290-02	pręty żebrowane	t	0.700	
		0.7			
				RAZEM	0.700
8	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m ²		
d.1	0201-07		m ²	45.000	
		45			
				RAZEM	45.000
9	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrodur.i	m ²		
d.1	2601-02		m ²	85.000	
		85			
				RAZEM	85.000
10	KNR-W 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i	m ³		
d.1	0229-04	przekroju prostokątnym gr. do 25 cm	m ³	4.500	
		4.5			
				RAZEM	4.500
11	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy	m ²		
d.1	0618-01	zgrzewalnej	m ²	70.000	
		Krotność = 2			
		70			
				RAZEM	70.000
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome -	m ²		
d.1	0602-05	wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza	m ²	137.000	
		warstwa			
		Krotność = 2			
		135+2			
				RAZEM	137.000
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07		m ³	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
14	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w	m ³		
d.1	0726-01	poziomie	m ³	130.000	
		poz.1+poz.2+poz.3-poz.4			
				RAZEM	130.000
15	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość	m ³		
d.1	0109-07	7 km (grunt kat. IV) - policzyć z utulizacją	m ³	130.000	
	0109-08				
		poz.1+poz.2+poz.3-poz.4			
				RAZEM	130.000
2		PIWNICA			
16	KNR 4-01	Rozbiórka posadzek elementów konstrukcji betonowych nie-	m ³		
d.2	0212-02	zbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	30.000	
		200*0.15			
				RAZEM	30.000
17	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07		m ³	30.000	
		200*0.15			