

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku siedziby "KYCZERA"
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica ul. Kossak 6
INWESTOR : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica ul. Kossak 6
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26-02-2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26-02-2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE I IZOLACJE ZEWNĘTRZNE			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.1	0302-02	(kat.gr.III)			
		35	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad	m ³		
d.1	0212-02	15 cm			
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i	m ³		
d.1	0310-03	głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)			
		95	m ³	95.000	
				RAZEM	95.000
4	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem	m ³		
d.1	0501-01	na odl.do 3 m			
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01				
		4.5+1.5	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
d.1	0218-01	Krotność = 1.05			
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-	t		
d.1	0290-02	ne			
		0.7	t	0.700	
				RAZEM	0.700
8	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m ²		
d.1	0201-07				
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
9	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrodur.i	m ²		
d.1	2601-02				
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
10	KNR-W 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju pros-	m ³		
d.1	0229-04	tokątnym gr. do 25 cm			
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
11	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.1	202 0618-01	Krotność = 2			
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z	m ²		
d.1	0602-05	past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa			
		Krotność = 2			
		135+2	m ²	137.000	
				RAZEM	137.000
13	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07				
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
14	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
d.1	0726-01				
		poz.1+poz.2+poz.3-poz.4	m ³	130.000	
				RAZEM	130.000
15	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km (grunt	m ³		
d.1	0109-07	kat. IV) - policzyć z utulizacją			
	0109-08				
		poz.1+poz.2+poz.3-poz.4	m ³	130.000	
				RAZEM	130.000
2		PIWNICA			
16	KNR 4-01	Rozbiórka posadzek elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.2	0212-02	grub.ponad 15 cm			
		200*0.15	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07				
		200*0.15	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-01				
		200*0.10	m ³	20.000	

